DOMANDE:

- 1.) Sono compresi nella presente fornitura anche i costi per la realizzazione dell'intero impianto elettrico, a partire dal contatore di energia elettrica, come da progetto fornito dalla stazione appaltante.
 - <u>Chiarimento:</u> il Contatore di energia elettrica deve essere attivato con contratto direttamente dal Concorrente?
- 2.) Gasatura a richiesta dell'utente con addizione di anidride carbonica....
 - <u>Chiarimento:</u> L'Utente può modificare il livello di addizione di anidride carbonica dell'acqua gassata?
- 3.) Si specifica che il sistema contenitore del gas dovrà prevedere una bombola da minimo 200 kg e una presa di carico
 - esterna per rifornimento anidride carbonica certificata per uso alimentare.
 - <u>Chiarimento:</u> Il Concorrente deve anche fornire il Minibulk da minimo 200 Kg o solo prevederne lo spazio?
- 4.) ...Descrivere i materiali con cui la struttura è realizzata ed eventuali sistemi di protezione delle parti "sensibili".
 - <u>Chiarimento:</u> La protezione delle parti " sensibili " comprende anche il vano di erogazione? Se si, si richiedono materiali particolari?
- 5.) Gli Atti di Gara.
 - <u>Chiarimento:</u> SIDEA ITALIA dispone solo dei Documenti allegati all'Invito (Disciplinare e Capitolato): esistono altri Atti di Gara? Se si, come entrarne in possesso?

RISPOSTE:

- **Punto 1.** CONTATORE ENERGIA: L'art.2 ONERI PER LA FORNITURA detta che tutti gli allacci, i contratti di fornitura e gli onere dovuti, compreso quello elettrico fino al contatore di presa posto all'interno della conchiglia in prossimità della Casa dell'Acqua, sono a carico della Scrivente (Umbra Acque). Sarà cura della ditta Appaltante la realizzazione e la certificazione dell'intero impianto elettrico a partire dal contatore. Per impianto elettrico si intende la realizzazione dell'impianto interno e l'illuminazione interna ed esterna compreso il Totem. Invece l'acquisto dei soli faretti esterni sono a carico della Scrivente per cui esclusi dall'importo di gara.
- **Punto 2.** GASATURA Non è prevista la possibilità di scelta del livello di gasatura dell'acqua da parte degli utenti, ma l'impianto deve prevedere la possibilità di far apportare modifiche da parte del personale operativo della scrivente.
- **Punto 3.** ISTALLAZIONE MINIBULK Il Concorrente deve prevedere lo spazio interno utile al posizionamento di un Minibulk da Kg 200, sarà valutato fuori della gara la possibilità di pagare eventuali noleggi e fornitura di Co2 alla ditta appaltante.
- **Punto 4.** PARTI SENSIBILI Per parti sensibili si intendono tutte quelle parti che potrebbero essere manomesse da utenti esterni con semplici gesti (es. sganciare una gettoniera, manomettere pulsanti, staccare lampadine ecc.), per ovviare a ciò si chiedono protezioni e supporti utili a limitare i danni.
- **Punto 5.** DOCUMENTI DI GARA Oltre a quelli inviati non ci sono ulteriori Atti di Gara.